

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY INŻYNIERYJNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Organizacja placu zabaw

Inwestycja realizowana w ramach programu pod nazwą: "Wsparcie oddziałów przedszkolnych w gminie Raciąż"

Niniejszy obiekt jest zlokalizowany w Uniecku posesja nr 80

INWESTOR:

Zespół Szkół w Uniecku - Oddział Przedszkolny
09-140 Raciąż, Unieck 80

I. DANE OGÓLNE :

Przedmiot opracowania - wykonanie placu zabaw

II. DANE SZCZEGÓLNE :

Realizacja przedmioty opracowani nastąpi poprzez wykonanie następujących robót:

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - powierzchnia 65,00 m² ✓

1. Korytowanie na gr 30 cm
2. Warstwa piasku gr.10,5 cm
3. Stabilizacja suchym betonem (podsypka cementowo - piaskowa) gr. 15 cm
4. Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

WYKONANIE OGRODZENIA - Ogrodzenie długości 50,00 m wys. 1,20 m z elementów metalowych na cokoliку betonowym wraz z furtką stalową z kształtowników szer. 1.00 m i wys. 1,20 m ✓

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ

1. Karuzela z kierownicą ✓
2. Huśtawka podwójna ✓
3. Piaskownica z pokrywą ✓
4. Baszta ✓

PROJEKTANT
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inż. Tymoteusz Kędziński
upr. Nr Cie-26/89

Sporządził:

Płońsk, 09-04-2013 r.

mgr inż. Tymoteusz Kędziński
Usługi projektowe i wyceny nieruchomości
Upr. bud. nr Cie-34/86, Cie-26/89
09-100 Płońsk, ul. Łąkowa 7
tel. 23 662-34-28, kom. 500-660-784
NIP: 567-100-16-73, REGON: 130056037

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Organizacja placu zabaw - Unieck			
1	KNR 2-31 d.1 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
2	KNR 2-31 d.1 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 2	m ²	65.00	
		65		RAZEM	65.00
3	KNR 2-31 d.1 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10,5 cm	m ²		
		65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
4	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton)	m ²		
		65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
5	KNR 2-31 d.1 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton)	m ²		
		Krotność = 12	m ²	65.00	
		65		RAZEM	65.00
6	analiza in- d.1 dywidualna	Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - 65,00 m ²	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Wykonanie ogrodzenia			
7	KNR 2-23 d.2 0404-01 analogia	Ogrodzenie wys. 1,20 m z elementów metalowych na cokoliu betonowym	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
8	KNR 2-23 d.2 0404-04	Furtka stalowa z kształtowników szer. 1.00 m i wys. 1,20 m	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Zakup i montaż urządzeń			
9	analiza in- d.3 dywidualna	Karuzela z kierownicą	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	analiza in- d.3 dywidualna	Huśtawka podwójna	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	analiza in- d.3 dywidualna	Piaskownica z pokrywą	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12	analiza in- d.3 dywidualna	Baszta	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	analiza in- d.3 dywidualna	Baszta	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00