

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY INŻYNIERYJNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Organizacja placu zabaw
Inwestycja realizowana w ramach programu pod nazwą: "Wsparcie oddziałów przedszkolnych w gminie Raciąż"

Niniejszy obiekt jest zlokalizowany w Raciążu przy ul. 11 Listopada 20

INWESTOR:

Zespół Szkół w Koziębrodach - Oddział Przedszkolny z lokalizacją w Raciążu
09-140 Raciąż, Koziębrody 5

I. DANE OGÓLNE :

Przedmiot opracowania - wykonanie placu zabaw

II. DANE SZCZEGÓŁOWE :

Realizacja przedmioty opracowani nastąpi poprzez wykonanie następujących robót:

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - powierzchnia 55,00 m²

1. Korytowanie na gr 30 cm
2. Warstwa piasku gr. 10,5 cm
3. Stabilizacja suchym betonem (podsypka cementowo - piaskowa) gr. 15 cm
4. Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ

1. Piaskownica z pokrywą
2. Karuzela tarczowa z siedziskiem

mgr inż. Tymoteusz Kędzierski

Usługi projektowe i wyceny nieruchomości

Upr. bud. nr Cie-34/86, Cie-26/89

09-100 Płońsk, ul. Łąkowa 7

tel. 23 662-34-28, kom. 500-660-784

Sporządził:NIP: 567-100-16-73, REGON: 130056037

Płońsk, 14-01-2015 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Organizacja placu zabaw - Raciąż			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-	m ²		
d.1	0101-05	II głębokości 20 cm	m ²	55.00	
		55			
				RAZEM	55.00
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-	m ²		
d.1	0101-06	II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	55.00	
		Krotność = 2			
		55			
				RAZEM	55.00
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m ²		
d.1	0104-01	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10,5 cm	m ²	55.00	
		55			
				RAZEM	55.00
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości war-	m ²		
d.1	0105-05	stwy po zagęszczeniu (suchy beton)	m ²	55.00	
		55			
				RAZEM	55.00
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1	m ²		
d.1	0105-06	cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton)	m ²	55.00	
		Krotność = 12			
		55			
				RAZEM	55.00
6	analiza in-	Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu	kpl		
d.1	dywidualna	zabaw - 55,00 m2	kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
2		Zakup i montaż urządzeń			
7	analiza in-	Piaskownica z pokrywą	szt		
d.2	dywidualna		szt	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
8	analiza in-	Karuzela tarczowa z siedziskiem	szt		
d.2	dywidualna		szt	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00

mgr inż. Tymoteusz Kędziński

Usługi projektowe i wyceny nieruchomości

Upr. bud. nr Cie-34/86, Cie-26/89

09-100 Płońsk, ul. Łąkowa 7

tel. 23 662-34-28, kom. 500-660-784

NIP: 567-100-16-73, REGON: 130056037