

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia – **remont chodnika z kostki brukowej przy budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie**

2. Zakres prac:

a. Roboty przygotowawcze

- Rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo - piaskowej.
- Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej.
- Złożenie elementów nadających się do ponownego wykorzystania w wyznaczonym miejscu.
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.
- Utylizacja gruzu.

b. Podbudowa

- Roboty ziemne.
- Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeża o grubości po zagęszczeniu 10cm.
- Wykonanie podsypki piaskowej pod kostkę betonową o grubości po zagęszczeniu 10cm.
- Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej górnej o grubości po zagęszczeniu 10cm.
- Materiały do w/w robót.

c. Układanie obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- Wykonanie obrzeża betonowego o wym. 20cm x6 cm.
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm.
- Materiały do w/w robót.

Szkic i wymiary chodników zawiera Załącznik nr 2a.

Powierzchnia całkowita podlegająca wymianie wynosi około 307 m².

Całkowita długość obrzeży wynosi około 251 m.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę celem wyliczenia długości obrzeży i powierzchni kostki brukowej oraz rozpoznania warunków realizacji.

3. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co najmniej 36-miesięcznej.

4. Czas naprawy wadliwych składowych zamówienia wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o zaistniałej usterce.