

RRG. 341-12/2009

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 191996 - 2009 z dnia 16.06.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji

I. Zapytania do przedstawionego obmiaru robót.

1. Co zrobić z ziemią z korytowania (poz. 1. robót drogowych) – brak wywozu ziemi i na jaką odległość.
2. Nie ma krawężników 25x15 cm , powinny być krawężniki 30x15 na ławie betonowej z oporem, inaczej powierzchnia parkingu rozejdzie się (poz. 2 robót drogowych).
3. Poz. 4. robót drogowych – do norm powinien być zastosowany współczynnik 1,5 do R, M, i S, ponieważ norma dotyczy podbudowy 10 cm.
4. Poz. 6. robót drogowych – powinna być pozycja KNNR – 6150203.
5. Poz. 2. ogrodzenia – powinna być pozycja KNNR – 2160301.
6. Poz. 3,5,6 – opisy z katalogów nie odpowiadają zupełnie przywołanym numerom pozycji katalogowych.
7. Poz. 5 i 6 remontu budynku gospodarczego – opisy z katalogów nie odpowiadają zupełnie przywołanym numerom pozycji katalogowych.

II. Zapytania dotyczące wykonania robót – ogrodzenia.

1. Brak skucia starego cokoliku, który biegnie wokół całego ogrodzenia do poziomu terenu
 2. Brak demontażu starych słupków stalowych.
 3. Brak demontażu starej siatki.
 4. Brak wyburzenia słupków ceglanych.
-

Odpowiedzi zamawiającego

I.

1. Wywóz zostanie wskazany przez zamawiającego – na etapie wykonawstwa max do 5 km
2. Należy przyjąć krawężniki 30x15 cm na podsypce piaskowej.
3. Należy wycenić zgodnie z faktycznym wykonaniem robót.
4. Proszę przyjąć pozycję KNNR zgodną z opisem robót.
5. Należy wycenić roboty i przyjąć pozycją KNNR zgodnie z opisem robót.
6. Należy wycenić roboty i przyjąć pozycją KNNR zgodnie z opisem robót.
7. Należy wycenić roboty i przyjąć pozycją KNNR zgodnie z opisem robót.

II.

1. Przewiduje się wykorzystanie istniejącego cokoliku do projektowanego ogrodzenia.
2. Zostaną na nich nasadzone nowe słupki o przekroju kwadratowym.
3. Usunięcie we własnym zakresie.
4. Należy uwzględnić wyburzenie, usunięcie słupków ceglanych.