



UPROSZCZONY ZAKRES ROBÓT

Wymiana pokrycia dachowego z azbestu na blachę trapezową powlekaną w kolorze T-18 na wiatroizolacji (łaty i kontrłaty nowe) pow. $A=322,75m^2+10\%=355,02m^2$

Obróbki blacharskie

Sufity podwieszane z nad salą 1 i 2 na ruszcie drewnianym z płyty GFK

Podłogi Sala 1 i 2 (wymiana z podłóg drewnianych na legarach na podłogę z terakoty o uwarstwieniu jak na rysunku) (nie trzeba korytować ponieważ istniejąca podłoga jest w sali 1 - 70cm poniżej poziomu posadzki sala 2 około 40cm)

Płytki na schodach zewnętrznych

Ściany wewnątrz gładzie i malowanie - sala 1 i 2

Wykonanie warstwy tynku cementowo wapiennego oraz wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego - mineralnego "Kornik" 1,5mm, kolor dobrany przez inwestora z palety barw pastelowych.

Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
 "Remont remizy OSP w Jezewie Wesel"
 Jezewo Wesel, gm. Raciąż, 09-140 Raciąż

Rzut Parteru
 Nr rysunku: 1
 Skala: 1:50

Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak Uprawnienia: CIE 61/81	Podpis:
Wykonał: inz. Dariusz Murawski	Podpis: