

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY INŻYNIERYJNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Organizacja placu zabaw  
Inwestycja realizowana w ramach programu pod nazwą: "Wsparcie oddziałów przedszkolnych w gminie Raciąż"

Niniejszy obiekt jest zlokalizowany w Raciążu przy ul. 11 Listopada 20

INWESTOR:  
Zespół Szkół w Koziębrodach - Oddział Przedszkolny z lokalizacją w Raciążu  
09-140 Raciąż, Koziębrody 5

I. DANE OGÓLNE :

Przedmiot opracowania - wykonanie placu zabaw

II. DANE SZCZEGÓLNE :

Realizacja przedmioty opracowani nastąpi poprzez wykonanie następujących robót:

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - powierzchnia 55,00 m<sup>2</sup>

1. Korytowanie na gr 30 cm
2. Warstwa piasku gr.10,5 cm
3. Stabilizacja suchym betonem (podsypka cementowo - piaskowa) gr. 15 cm
4. Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ

1. Piaskownica z pokrywą
2. Karuzela tarczowa z siedziskiem

PROJEKTANT  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
*Tymoteusz Kędziński*  
mgr inż. Tymoteusz Kędziński  
upr. Nr Cie-26/89

mgr inż. Tymoteusz Kędziński  
Usługi projektowe i wyceny nieruchomości  
Upr. bud. nr Cie-34/86, Cie-26/89  
09-100 Płońsk, ul. Łąkowa 7  
tel. 23 662-34-28, kom. 500-660-784  
NIP: 567-100-16-73, REGON: 130056037

Sporządził: .....

Płońsk, 09-04-2013 r.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Organizacja placu zabaw - Raciąż</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10,5 cm 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton) 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
5	KNR 2-31 d.1 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton) Krotność = 12 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
6	analiza in- d.1 dywidualna	Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - 55,00 m <sup>2</sup> 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2		<b>Zakup i montaż urządzeń</b>			
7	analiza in- d.2 dywidualna	Piaskownica z pokrywą 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	analiza in- d.2 dywidualna	Karuzela tarczowa z siedziskiem 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>