

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 301037W Krajkowo - Lipa

Lp.	Podst.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym w km 0+000 - 1+481,64	km	1,482		
2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm grub. (PT i KT)	m ²	51,50		
II						
NAWIERZCHNIA						
3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² w km 0+000 - 1+481,64	m ²	5 270,25		
4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy profilowej istn. nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m ² w km 0+000 - 1+481,64	Mg	395,29		
5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² w km 0+000 - 1+481,64	m ²	5 270,25		
6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna AC 8 S o grub. 4 cm po zagęszczeniu w km 0+000 - 1+481,64	m ²	5 270,25		
III						
POBOCZA						
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod pobocza o głębokości 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz wywozem urobku na odl. 5 km w km 0+000 - 1+481,64	m ³	296,33		
8	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o szer. 1 m i grub. 15 cm wraz z profilowaniem w km 0+000 - 1+481,64	m ²	2 963,28		
9	D.06.03.01	Profilowanie poboczy gruntowych o szer. średnio 0,50 m w km 0+000 - 1+481,64	m ²	1 481,64		
IV						
OZNAKOWANIE						
10	D-07.02.01	Ustawienie pionowych znaków drogowych o pow. do 0,3 m ²	szt.	2,00		
11	D-07.02.01	Ustawienie tabliczek do znaków pionowych	szt.	1,00		
12	D-07.02.01	Ustawienie słupków stalowych o śr. 50 mm do znaków drogowych	szt.	2,00		
					WARTOŚĆ NETTO	
					PODATEK VAT 23%	
					WARTOŚĆ BRUTTO	