


PŁYTY WYKOPOWE
PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
 "WYKOPY-SERWIS" sp.z o.o.

PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA



SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

OZNACZENIA:

- 1 - Rura PVC-U SDR34 Ø200/315/400
- 2, 2' - obsypka zasadnicza i górna z piasku grubego lub średniego zagęszczona do 98% w skali SPD, przy rurze 95% SPD. Obsypkę należy układać symetrycznie, po obu stronach rury, warstwami o grubości nie większej niż 0,2m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczania stosować lekki wibrator płaszczyznowy o masie do 100kg. Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 0,3m.
- 3 - podsypkę grubości 5cm wykonać z piasku grubego lub średniego niezagęszczonego.
- 4 - podsypka grubości 10cm z piasku grubego lub średniego zagęszczona do 98%.
- 5 - liniowa i punktowa obudowa wykopu
- 6 - zasypka wykopu gruntem rodzimym z dodatkiem piasku zagęszczanego do 98% wg SPP, 1-1,2m pod konstrukcją ulicy, zagęszczenie zasypki do 1,0 wg SPP.
- 7 - podsypka piaskowa grubości 20cm z piasku grubego lub średniego zagęszczona do 98% SPD

INWESTOR:	Gmina Raciąż ul.Kilińskiego 2 09-140 Raciąż	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cje 4/81 w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci	DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2016
ZADANIE:	Przebudowa drogi gminnej nr 301016W Unieck -Jeżewo Wesół odcinek od km 0+000 do km 0+500, o długości 0,5km	Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 301016W Unieck -Jeżewo odcinek od km 0+000 do km 0+500 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 255, 334 i 406 w obrębie Unieck gm. Raciąż.		NUMER RYSUNKU: 11
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój wykopu		