



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50



SZCZEGÓŁY ZJAZDU INDYW.



i = na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%.

1	5,0 cm	WARSTWA WIĄŻĄCA MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC-16W
2	20,0 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm
3	10,0 cm	WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
4	15,0 cm	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
5	10,0 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm
6		GRUNT - SKARPA NASYPU
7		GRUNT NIEWYSADZINOWY
8		GRUNT RODZIMY G2

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301033W RELACJI STARY KOMUNIN – SZYJKI NOWE OZNACZONEJ NR EWID. DZIAŁKI 57 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY KOMUNIN		
ADRES INWESTYCJI: KOMUNIN STARY, DZ. NR: 57, JEDN. EWID. NR 142010_2 RACIAŻ, OBRĘB NR 48 KOMUNIN STARY	BRANŻA: Drogowa	
INWESTOR: WÓJT GMINY RACIAŻ UL. KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŻ	SKALA: 1:50	
STADIUM: DOKUMENATCJA PROJEKTOWA	DATA OPRACOWANIA: 21.03.2019 r.	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	NUMER RYSUNKU: 3	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK	NUMER UPRAWNIENIA: MAZ/0008/OWOD/13	PODPIS: