



SZCZEGÓŁ LAMPY  
SKALA 1:50



TYP	A [mm]	H [mm]	B [mm]	d [mm]	[kg]
B-80	800	300	190	16	115
F 100	1000	300	190	20	130
B-120	1200	350	250	24	220
B-150	1500	350	250	24	270
B-160	1600	400	250	24	400
B-200	2000	400	250	24	570

UWAGA: Należy zastosować fundament typu B-200 (klasa betonu min. C25/30)

Lp.	Element	Materiał	Ilość
1	Słup	Stal ocynk.	1
2	Mocowanie solara	Stal ocynk.	1
3	Mocowanie turbiny	Stal ocynk.	1
4	Wysięgnik oprawy	Stal ocynk.	1
5	Oprawa LED	Szkoło/Alum.	1
6	Bateria słoneczna	Stal/Alum	2
7	Turbina wiatrowa	Stal ocynk.	1
8	Kontroler ładowania we wnęce	Tw. szt.	1
9	Skrzynka na akumulator	Tw. szt.	1

NAZWA INWESTYCJI <b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301015W KODŁUTOWO OZNACZENIE NR EWID. DZIAŁKI 34, 60 W MIEJSCOWOŚCI KODŁUTOWO</b>	
ADRES INWESTYCJI KODŁUTOWO, DZ. NR: 34 dr, 60 dr, 80dr, JEDN. EWID. NR 142010.2 RACIAŻ, OBRĘB NR 22 KODŁUTOWO	BRANŻA: Drogowa
INWESTOR: GMINA RACIAŻ UL. KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŻ	SKALA: 1:50
STADIUM: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	DATA OPRACOWANIA: 16.06.2019 r.
TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁ LAMPY HYBRYDOWEJ 30 W	NUMER RYSUNKU: 6
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK	NUMER UPRAWNIEN: MAZ/0008/OWOD/13
POPS:	