

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Raciąż

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

Tabela elementów scalonych
– wg załącznika nr 1.1 do SIWZ

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------|------------------------------|--|------|---------|--------|
| OBIAR: | | | | | |
| 1 | | Poziom 2 | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 1,18 * 2,0 | m2 | 2,360 | |
| | | | | RAZEM | 2,360 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0339-01 analogia | Powiększenie otworu drzwiowego | m | | |
| | | 5,5 | m | 5,500 | |
| | | | | RAZEM | 5,500 |
| 4 d.1 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych | m2 | | |
| | | 1,3 * 2,10 | m2 | 2,730 | |
| | | | | RAZEM | 2,730 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 2004-01 | Obud. ścian płytami HPL na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 | m2 | | |
| | | (2,4 + 3,1 + 2,4) * 2,9 | m2 | 22,910 | |
| | | | | RAZEM | 22,910 |
| 2 | | Poziom 1 | | | |
| 2.1 | | Pokój śniadań | | | |
| 8 d.2.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 9 d.2.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 1,65 * 2 * 3 | m2 | 9,900 | |
| | | | | RAZEM | 9,900 |
| 10 d.2.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | (4,41 * 2 + 1,65 * 2) * 2,0 | m2 | 24,240 | |
| | | | | RAZEM | 24,240 |
| 11 d.2.1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 1,65 * 4,41 | m2 | 7,277 | |
| | | | | RAZEM | 7,277 |
| 12 d.2.1 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 0,7 * 2,0 | m2 | 1,400 | |
| | | | | RAZEM | 1,400 |
| 13 d.2.1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | 0,7 * 2,0 * 2 | m2 | 2,800 | |
| | | | | RAZEM | 2,800 |
| 14 d.2.1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | | |
| | | (4,41 * 2 + 1,65 * 2) * 2,9 | m2 | 35,148 | |
| | | | | RAZEM | 35,148 |
| 15 d.2.1 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | | |
| | | 7,277 | m2 | 7,277 | |
| | | | | RAZEM | 7,277 |
| 16 d.2.1 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| | | $(4,41 * 2 + 1,65 * 2) * 2,9$ | m2 | 35,148 | |
| | | | | RAZEM | 35,148 |
| 17 d.2.1 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | $(4,41 * 2 + 1,65 * 2) * 2,9$ | m2 | 35,148 | |
| | | | | RAZEM | 35,148 |
| 18 d.2.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | $4,41 * 1,65$ | m2 | 7,277 | |
| | | | | RAZEM | 7,277 |
| 19 d.2.1 | KNR-W 2-02 2011-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | $4,41 * 1,65$ | m2 | 7,277 | |
| | | | | RAZEM | 7,277 |
| 20 d.2.1 | KNR 0-12 0829- 04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - aneks kuchenny | m2 | | |
| | | $4,65 * 1,2$ | m2 | 5,580 | |
| | | | | RAZEM | 5,580 |
| 21 d.2.1 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | | |
| | | 7,277 | m2 | 7,277 | |
| | | | | RAZEM | 7,277 |
| 22 d.2.1 | KNR 0-12 1118- 03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | | |
| | | 7,277 | m2 | 7,277 | |
| | | | | RAZEM | 7,277 |
| 23 d.2.1 | KNR 0-12 1119- 01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | $4,41 * 2 + 1,65 * 2$ | m | 12,120 | |
| | | | | RAZEM | 12,120 |
| 24 d.2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - posadzka i sufit | m2 | | |
| | | $4,41 * 1,65$ | m2 | 7,277 | |
| | | | | RAZEM | 7,277 |
| 25 d.2.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | | |
| | | $35,148 - 5,58$ | m2 | 29,568 | |
| | | | | RAZEM | 29,568 |
| 26 d.2.1 | KNR 2-02 1505- 01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit | m2 | | |
| | | $7,277 + 29,568$ | m2 | 36,845 | |
| | | | | RAZEM | 36,845 |
| 27 d.2.1 | KNR 4-01 0318- 02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 28 d.2.1 | KNR 2-02 1017- 02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 29 d.2.1 | analiza własna | Dostawa i montaż mebli kuchennych | m | | |
| | | 3,7 | m | 3,700 | |
| | | | | RAZEM | 3,700 |
| 30 d.2.1 | KNR 4-01 0336- 03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 9 | m | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 31 d.2.1 | KNR 4-01 0324- 04 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | | |
| | | 9 | m | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 32 d.2.1 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | | |
| | | 14 | m | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------|--|--------|---------|--------|
| 33 d.2.1 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 34 d.2.1 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 6 | m | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 35 d.2.1 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | | |
| | | 2 | podej. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 36 d.2.1 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym- | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 37 d.2.1 | KNR-W 2-15 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 38 d.2.1 | KNR 2-15 0115- 02 | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 39 d.2.1 | KNR 2-15 0220- 05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 40 d.2.1 | KNR 2-15 0115- 02 | Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 41 d.2.1 | KNR 4-03 1001- 01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | | |
| | | 32 | m | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 42 d.2.1 | KNR 4-03 1012- 01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | | |
| | | 32 | m | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 43 d.2.1 | KNR 5-08 0210- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | | |
| | | 32 | m | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 44 d.2.1 | KNR 5-08 0303- 02 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 45 d.2.1 | KNR 5-08 0501- 06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (Il. mocowań 2) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 46 d.2.1 | KNR 5-08 0309- 02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 47 d.2.1 | KNR 5-08 0307- 05 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 48 d.2.1 | KNR 5-08 0516- 05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2.2 | | Pomieszczenie porządkowe | | | |
| 49 d.2.2 | KNR 4-01 0354- 07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------------|--|----------------|---------|--------|
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 50 d.2.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | (0,94 * 2 + 2,4 * 2) * 2,9 | m ² | 19,372 | |
| | | | | RAZEM | 19,372 |
| 51 d.2.2 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| | | 0,94 * 2,4 | m ² | 2,256 | |
| | | | | RAZEM | 2,256 |
| 52 d.2.2 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 19,372 | m ² | 19,372 | |
| | | | | RAZEM | 19,372 |
| 53 d.2.2 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 19,372 | m ² | 19,372 | |
| | | | | RAZEM | 19,372 |
| 54 d.2.2 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 2,256 | m ² | 2,256 | |
| | | | | RAZEM | 2,256 |
| 55 d.2.2 | KNR-W 2-02 2011-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 2,256 | m ² | 2,256 | |
| | | | | RAZEM | 2,256 |
| 56 d.2.2 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - fartuch w aneksie kuchennym | m ² | | |
| | | (0,94 + 2,4 * 2) * 2 | m ² | 11,480 | |
| | | | | RAZEM | 11,480 |
| 57 d.2.2 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² | m ² | | |
| | | 0,94 * 2,4 | m ² | 2,256 | |
| | | | | RAZEM | 2,256 |
| 58 d.2.2 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m ² | | |
| | | 2,256 | m ² | 2,256 | |
| | | | | RAZEM | 2,256 |
| 59 d.2.2 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | (0,94 + 2,4 * 2) | m | 5,740 | |
| | | | | RAZEM | 5,740 |
| 60 d.2.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - posadzka i sufit | m ² | | |
| | | 0,94 * 2,4 | m ² | 2,256 | |
| | | | | RAZEM | 2,256 |
| 61 d.2.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m ² | | |
| | | (0,94 * 2 + 2,4 * 2) * 2,9 | m ² | 19,372 | |
| | | | | RAZEM | 19,372 |
| 62 d.2.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit | m ² | | |
| | | 2,256 + 19,372 - 11,48 | m ² | 10,148 | |
| | | | | RAZEM | 10,148 |
| 63 d.2.2 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 64 d.2.2 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone | m ² | | |
| | | 1,8 | m ² | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 65 d.2.2 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 7 | m | 7,000 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------|--------------------|---|--------|---------|--------|
| 66 | KNR 4-01 0324-04 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | RAZEM | 7,000 |
| d.2.2 | | 7 | m | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 67 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | | |
| d.2.2 | | 12 | m | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 68 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | | |
| d.2.2 | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 69 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| d.2.2 | | 7 | m | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 70 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | | |
| d.2.2 | | 1 | podej. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 71 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż komory gospodarczej | szt. | | |
| d.2.2 | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 72 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| d.2.2 | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 73 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | | |
| d.2.2 | | 32 | m | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 74 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | | |
| d.2.2 | | 32 | m | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 75 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | | |
| d.2.2 | | 32 | m | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 76 | KNR 5-08 0303-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo | szt. | | |
| d.2.2 | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 77 | KNR 5-08 0501-06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 2) | kpl. | | |
| d.2.2 | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 78 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem | szt. | | |
| d.2.2 | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 79 | KNR 5-08 0307-05 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem | szt. | | |
| d.2.2 | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 80 | KNR 5-08 0516-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych | szt. | | |
| d.2.2 | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2.3 | | Pomieszczenie archiwum | | | |
| 81 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | | |
| d.2.3 | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------------|---|------|---------|--------|
| 82 d.2.3 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 83 d.2.3 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 84 d.2.3 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 85 d.2.3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | (1,32 * 2 + 1,49 * 2) * 2 | m2 | 11,240 | |
| | | | | RAZEM | 11,240 |
| 86 d.2.3 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 1,49 * 1,32 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 87 d.2.3 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | | |
| | | (1,49 * 2 + 1,32 * 2) * 2,9 | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 88 d.2.3 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 16,298 | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 89 d.2.3 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 16,298 | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 90 d.2.3 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | | |
| | | 1,32 * 1,49 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 91 d.2.3 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 92 d.2.3 | KNR-W 2-02 2011-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 93 d.2.3 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 94 d.2.3 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 95 d.2.3 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | 1,49 * 2 + 1,32 * 2 | m | 5,620 | |
| | | | | RAZEM | 5,620 |
| 96 d.2.3 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża preparatami - posadzka i sufit | m2 | | |
| | | 1,32 * 1,49 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 97 d.2.3 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoża preparatami - ściany | m2 | | |
| | | (1,32 * 2 + 1,49 * 2) * 2,9 | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 98 d.2.3 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit | m2 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------------|---|------|---------|--------|
| | | 1,967 + 16,298 | m2 | 18,265 | |
| | | | | RAZEM | 18,265 |
| 99 d.2.3 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 100 d.2.3 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 101 d.2.3 | KNR 4-03 0606-03 | Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 102 d.2.3 | KNR 4-03 0507-04 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 32 A | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2.4 | | Pomieszczenie sanitariatów | | | |
| 103 d.2.4 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 104 d.2.4 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 105 d.2.4 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 106 d.2.4 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 107 d.2.4 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 1,3 * 2,9 | m2 | 3,770 | |
| | | | | RAZEM | 3,770 |
| 108 d.2.4 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | (1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,0 | m2 | 17,800 | |
| | | | | RAZEM | 17,800 |
| 109 d.2.4 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 2,49 * 1,96 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 110 d.2.4 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | | |
| | | (1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,9 | m2 | 25,810 | |
| | | | | RAZEM | 25,810 |
| 111 d.2.4 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 25,81 | m2 | 25,810 | |
| | | | | RAZEM | 25,810 |
| 112 d.2.4 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 25,81 | m2 | 25,810 | |
| | | | | RAZEM | 25,810 |
| 113 d.2.4 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | | |
| | | 1,96 * 2,49 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 114 d.2.4 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 4,88 | m2 | 4,880 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|-----------------------|---|--------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 115 d.2.4 | KNR-W 2-02 2011-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 4,88 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 116 d.2.4 | KNR 0-12 0829- 04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | | |
| | | $(1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,0$ | m2 | 17,800 | |
| | | | | RAZEM | 17,800 |
| 117 d.2.4 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | | |
| | | 1,96 * 2,49 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 118 d.2.4 | KNR 0-12 1118- 03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | | |
| | | 4,88 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 119 d.2.4 | KNR 0-12 1119- 01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | $1,96 * 2 + 2,49 * 2$ | m | 8,900 | |
| | | | | RAZEM | 8,900 |
| 120 d.2.4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - sufit | m2 | | |
| | | $11,96 * 2,49$ | m2 | 29,780 | |
| | | | | RAZEM | 29,780 |
| 121 d.2.4 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | | |
| | | $(1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,9 - 17,8$ | m2 | 8,010 | |
| | | | | RAZEM | 8,010 |
| 122 d.2.4 | KNR 2-02 1505- 01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit | m2 | | |
| | | $29,78 + 8,01$ | m2 | 37,790 | |
| | | | | RAZEM | 37,790 |
| 123 d.2.4 | KNR 4-01 0318- 02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 124 d.2.4 | KNR 2-02 1017- 02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 125 d.2.4 | KNR 4-01 0336- 03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3 | m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 126 d.2.4 | KNR 4-01 0324- 04 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | | |
| | | 3 | m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 127 d.2.4 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | | |
| | | 14 | m | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 128 d.2.4 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 129 d.2.4 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 130 d.2.4 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | | |
| | | 2 | podej. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------------|--|------|---------|--------|
| 131 d.2.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym- | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 132 d.2.4 | KNR-W 2-15 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 133 d.2.4 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 134 d.2.4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 135 d.2.4 | KNR 4-03 0606-03 | Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 136 d.2.4 | KNR 4-03 0507-04 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 32 A | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 137 d.2.4 | KNR 4-03 0501-02 | Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 138 d.2.4 | KNR 2-17 0204-01 | Wentylator kanałowy Dn100 wyposażony w wyłącznik czasowy (timer) oraz higrostat, wydajność 93m2/h) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 139 d.2.4 | analiza własna | Dostawa i montaż zabudowy systemowej z płyt HPL gr.18mm w sanitariatach | m2 | | |
| | | 3,3 * 2,0 | m2 | 6,600 | |
| | | | | RAZEM | 6,600 |
| 2.5 | | Pozostałe prace | | | |
| 140 d.2.5 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 11 | szt. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 141 d.2.5 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami | m3 | | |
| | | 0,9 * 2,1 * 0,29 | m3 | 0,548 | |
| | | | | RAZEM | 0,548 |
| 142 d.2.5 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,1 * 2 | m2 | 3,780 | |
| | | | | RAZEM | 3,780 |
| 143 d.2.5 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 3,78 | m2 | 3,780 | |
| | | | | RAZEM | 3,780 |
| 144 d.2.5 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 3,78 | m2 | 3,780 | |
| | | | | RAZEM | 3,780 |
| 145 d.2.5 | NNRNB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | | |
| | | 3,53 * 2,9 | m2 | 10,237 | |
| | | | | RAZEM | 10,237 |
| 146 d.2.5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit | m2 | | |
| | | 10,237 | m2 | 10,237 | |
| | | | | RAZEM | 10,237 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|------------------|--|------|---------|---------|
| 147 d.2.5 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 11 | szt. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 148 d.2.5 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 1,8 * 11 | m2 | 19,800 | |
| | | | | RAZEM | 19,800 |
| 149 d.2.5 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - w klatce schodowej | m2 | | |
| | | 3,7 * 1,1 | m2 | 4,070 | |
| | | | | RAZEM | 4,070 |
| 150 d.2.5 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1,5 | m | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 151 d.2.5 | KNR 4-01 0324-04 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | | |
| | | 1,5 | m | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 152 d.2.5 | KNR 4-02 0501-01 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 153 d.2.5 | KNR 4-02 0517-01 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 154 d.2.5 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - w klatce schodowej | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 155 d.2.5 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 156 d.2.5 | KNR 4-01 0354-06 | Wykucie z muru skrzynek podtynkowych (rozdzielaczowych) | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 157 d.2.5 | KNR 4-01 0322-05 | Montaż skrzynek rozdzielaczowych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 158 d.2.5 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 2,0 * 1,8 | m2 | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 159 d.2.5 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | | |
| | | 2 * 1,2 * 0,2 | m3 | 0,480 | |
| | | | | RAZEM | 0,480 |
| 160 d.2.5 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - rampa | m3 | | |
| | | 2 * 1,5 * 0,2 | m3 | 0,600 | |
| | | | | RAZEM | 0,600 |
| 161 d.2.5 | KNR 0-12 1120-04 | Okladzina rampy z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | | |
| | | 2,0 * 1,56 | m2 | 3,120 | |
| | | | | RAZEM | 3,120 |
| 162 d.2.5 | KNR 2-02 2004-01 | Obud. ścian płytami HPL na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 | m2 | | |
| | | (3,9 + 6,3 + 0,4 + 13,7 + 1,5 + 11,3 + 0,4) * 2,9 | m2 | 108,750 | |
| | | | | RAZEM | 108,750 |
| 163 d.2.5 | analiza własna | Szlifowanie, polerowanie oraz impregnacja istniejącej posadzki z kamienia | m2 | | |
| | | 39,9 + 9,5 | m2 | 49,400 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 164 d.2.5 | analiza własna | Szlifowanie, polerowanie oraz impregnacja istniejących cokołów posadzki z kamienia | mb | RAZEM | 49,400 |
| | | 55 | mb | 55,000 | |
| | | | | RAZEM | 55,000 |
| 165 d.2.5 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | | |
| | | 49,4 | m2 | 49,400 | |
| | | | | RAZEM | 49,400 |
| 166 d.2.5 | KNR 4-03 0611- 01 | Wymiana opraw świetłkowych | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 3 | | Poziom 0 | | | |
| 3.1 | | Pomieszczenie archiwum | | | |
| 167 d.3.1 | KNR 4-02 0235- 06 | Demontaż umywalki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 168 d.3.1 | KNR 4-02 0235- 08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 169 d.3.1 | KNR 4-02 0132- 01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 170 d.3.1 | KNR 4-01 0354- 07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 171 d.3.1 | KNR 4-01 0819- 15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | $(1,32 * 2 + 1,49 * 2) * 2$ | m2 | 11,240 | |
| | | | | RAZEM | 11,240 |
| 172 d.3.1 | KNR 4-01 0811- 07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | $1,49 * 1,32$ | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 173 d.3.1 | KNR 4-01 0713- 01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | | |
| | | $(1,49 * 2 + 1,32 * 2) * 2,9$ | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 174 d.3.1 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 16,298 | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 175 d.3.1 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 16,298 | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 176 d.3.1 | KNR 4-01 0713- 02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | | |
| | | $1,32 * 1,49$ | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 177 d.3.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 178 d.3.1 | KNR-W 2-02 2011-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 179 d.3.1 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------------|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 180 d.3.1 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | | |
| | | 1,967 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 181 d.3.1 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | 1,49 * 2 + 1,32 * 2 | m | 5,620 | |
| | | | | RAZEM | 5,620 |
| 182 d.3.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - posadzka i sufit | m2 | | |
| | | 1,32 * 1,49 | m2 | 1,967 | |
| | | | | RAZEM | 1,967 |
| 183 d.3.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | | |
| | | (1,32 * 2 + 1,49 * 2) * 2,9 | m2 | 16,298 | |
| | | | | RAZEM | 16,298 |
| 184 d.3.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit | m2 | | |
| | | 1,967 + 16,298 | m2 | 18,265 | |
| | | | | RAZEM | 18,265 |
| 185 d.3.1 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 186 d.3.1 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 187 d.3.1 | KNR 4-03 0606-03 | Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 188 d.3.1 | KNR 4-03 0507-04 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 32 A | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3.2 | | Pomieszczenie sanitariatów | | | |
| 189 d.3.2 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 190 d.3.2 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 191 d.3.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 192 d.3.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 193 d.3.2 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 1,3 * 2,9 | m2 | 3,770 | |
| | | | | RAZEM | 3,770 |
| 194 d.3.2 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | (1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,0 | m2 | 17,800 | |
| | | | | RAZEM | 17,800 |
| 195 d.3.2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 2,49 * 1,96 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------------|---|------|---------|--------|
| 196 d.3.2 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | | |
| | | $(1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,9$ | m2 | 25,810 | |
| | | | | RAZEM | 25,810 |
| 197 d.3.2 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 25,81 | m2 | 25,810 | |
| | | | | RAZEM | 25,810 |
| 198 d.3.2 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 25,81 | m2 | 25,810 | |
| | | | | RAZEM | 25,810 |
| 199 d.3.2 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | | |
| | | $1,96 * 2,49$ | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 200 d.3.2 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 4,88 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 201 d.3.2 | KNR-W 2-02 2011-08 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 4,88 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 202 d.3.2 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | | |
| | | $(1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,0$ | m2 | 17,800 | |
| | | | | RAZEM | 17,800 |
| 203 d.3.2 | NNRNKB 202 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | | |
| | | $1,96 * 2,49$ | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 204 d.3.2 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | | |
| | | 4,88 | m2 | 4,880 | |
| | | | | RAZEM | 4,880 |
| 205 d.3.2 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | $1,96 * 2 + 2,49 * 2$ | m | 8,900 | |
| | | | | RAZEM | 8,900 |
| 206 d.3.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - sufit | m2 | | |
| | | $11,96 * 2,49$ | m2 | 29,780 | |
| | | | | RAZEM | 29,780 |
| 207 d.3.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | | |
| | | $(1,96 * 2 + 2,49 * 2) * 2,9 - 17,8$ | m2 | 8,010 | |
| | | | | RAZEM | 8,010 |
| 208 d.3.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit | m2 | | |
| | | $29,78 + 8,01$ | m2 | 37,790 | |
| | | | | RAZEM | 37,790 |
| 209 d.3.2 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 210 d.3.2 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonane | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 211 d.3.2 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3 | m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 212 d.3.2 | KNR 4-01 0324-04 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|-----------------------|---|--------|---------|--------|
| | | 3 | m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 213 d.3.2 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | | |
| | | 14 | m | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 214 d.3.2 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 215 d.3.2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 216 d.3.2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | | |
| | | 2 | podej. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 217 d.3.2 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym- | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 218 d.3.2 | KNR-W 2-15 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 219 d.3.2 | KNR 2-15 0115- 02 | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 220 d.3.2 | KNR 2-15 0224- 03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 221 d.3.2 | KNR 4-03 0606- 03 | Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 222 d.3.2 | KNR 4-03 0507- 04 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 32 A | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 223 d.3.2 | KNR 4-03 0501- 02 | Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 224 d.3.2 | KNR 2-17 0204- 01 | Wentylator kanałowy Dn100 wyposażony w wyłącznik czasowy (timer) oraz higrostat, wydajność 93m2/h) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 225 d.3.2 | analiza własna | Dostawa i montaż zabudowy systemowej z płyt HPL gr.18mm w sanitariatach | m2 | | |
| | | 3,3 * 2,0 | m2 | 6,600 | |
| | | | | RAZEM | 6,600 |
| 3.3 | | Pozostałe prace | | | |
| 226 d.3.3 | KNR 4-01 0354- 07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 9 | szt. | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 227 d.3.3 | KNR 0-19 1024- 06 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,0 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 228 d.3.3 | KNR 4-01 0318- 02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegiel | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,000 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|--------------------|--|------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 229 d.3.3 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 1,8 * 7 | m2 | 12,600 | |
| | | | | RAZEM | 12,600 |
| 230 d.3.3 | KNR 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe antywłamaniowe - do pom. 5 | m2 | | |
| | | 1,8 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 231 d.3.3 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - w klatce schodowej | m2 | | |
| | | 3,7 * 1,1 | m2 | 4,070 | |
| | | | | RAZEM | 4,070 |
| 232 d.3.3 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1,5 | m | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 233 d.3.3 | KNR 4-01 0324-04 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | | |
| | | 1,5 | m | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 234 d.3.3 | KNR 4-02 0501-01 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 235 d.3.3 | KNR 4-02 0517-01 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 236 d.3.3 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - w korytarzu | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 237 d.3.3 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 238 d.3.3 | KNR 4-01 0354-06 | Wykucie z muru skrzynek podtynkowych (rozdzielaczowych) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 239 d.3.3 | KNR 4-01 0322-05 | Montaż skrzynek rozdzielaczowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 240 d.3.3 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 2,0 * 1,8 | m2 | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 241 d.3.3 | KNR 2-02 2004-01 | Obud. ścian płytami HPL na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 | m2 | | |
| | | (1,8 + 0,3 + 4,4 + 1,1 + 1,9 + 1,1 + 1,9 + 1,8 + 11,8 + 1,4 + 10,6 + 3,4) * 2,9 | m2 | 120,350 | |
| | | | | RAZEM | 120,350 |
| 242 d.3.3 | analiza własna | Szlifowanie, polerowanie oraz impregnacja istniejącej posadzki z kamienia | m2 | | |
| | | 31,6 | m2 | 31,600 | |
| | | | | RAZEM | 31,600 |
| 243 d.3.3 | analiza własna | Szlifowanie, polerowanie oraz impregnacja istniejących cokołków posadzki z kamienia | mb | | |
| | | 48,6 | mb | 48,600 | |
| | | | | RAZEM | 48,600 |
| 244 d.3.3 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | | |
| | | 31,6 | m2 | 31,600 | |
| | | | | RAZEM | 31,600 |
| 245 d.3.3 | KNR 4-03 0611-01 | Wymiana opraw świetłkowych | szt. | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|---------------------|---|------|---------|--------|
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 246 d.3.3 | KNR 2-02 0401-01/02 | Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami z blachodachówki | m2 | | |
| | | 1 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 247 d.3.3 | NNRNKB 202 0535-01 | Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką dachówkową na łatach | m2 | | |
| | | 1 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 248 d.3.3 | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | | |
| | | 1,4 | m2 | 1,400 | |
| | | | | RAZEM | 1,400 |
| 249 d.3.3 | NNRNKB 202 0550-01 | Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 50 mm | m | | |
| | | 2,5 | m | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 250 d.3.3 | KNR 5-08 0505-01 | Montaż lampy LED z czujnikiem ruchu i zmierniczu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | | Malowanie klatki schodowej R*1,15 | | | |
| 251 d.4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | ściany | 12,87 * 2,9 * 2 | m2 | 74,646 | |
| | biegi i sufit | 5,25 * 2,37 * 2 | m2 | 24,885 | |
| | | | | RAZEM | 99,531 |
| 252 d.4 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 74,646 | m2 | 74,646 | |
| | | | | RAZEM | 74,646 |
| 253 d.4 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 74,646 | m2 | 74,646 | |
| | | | | RAZEM | 74,646 |
| 254 d.4 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | 24,885 | m2 | 24,885 | |
| | | | | RAZEM | 24,885 |
| 255 d.4 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | | |
| | | 24,885 | m2 | 24,885 | |
| | | | | RAZEM | 24,885 |
| 256 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża preparatami - biegi, spocznik, sufit | m2 | | |
| | | 24,885 | m2 | 24,885 | |
| | | | | RAZEM | 24,885 |
| 257 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoża preparatami - ściany | m2 | | |
| | | 74,646 | m2 | 74,646 | |
| | | | | RAZEM | 74,646 |
| 258 d.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatka schodowa | m2 | | |
| | | 74,646 + 24,885 | m2 | 99,531 | |
| | | | | RAZEM | 99,531 |